

**FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE DE
4,5KWC, VALORISATION SURPLUS EN
BATTERIE VIRTUELLE**

S.A.S. SOL'UTION

CHEZ SOI, SOLAIRE

597 route blanche

71960 PRISSE

FRANCE

Port. : +33 7 66 74 44 61

chezsoisolaire@gmail.com

www.chezsoisolaire.fr

N° TVA Intracommunautaire : FR51930017389

N° SIRET : 93001738900019

Code NAF : 4321A

RCS : Macon B 930 017 389

Capital : 1 000 €

DEVIS N° I-25-07-11

Le lundi 21 juillet 2025

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
002	INSTALLATION, MONTAGE et RACCORDEMENT : assemblage, installation, raccordement et mise en service d'un système de <4,5KWC	1,00	2 500,00 €	20,00	2 500,00 €	
010	Frais de chantier : Mise en sécurité du chantier, moyens de levage et de manutention, Nettoyage, Evacuation des déchets	1,00	357,14 €	20,00	357,14 €	
104	SYSTEME D'INTEGRATION Marque : ESDEC Modèle : CLICKFIT EVO garantie fabriquant : 20ans Certification : sous ETN mode de pose : orientation en portrait	1,00	990,81 €	20,00	990,81 €	
202	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE : Marque : DMEGC Solar Modèle : DM500M10RT-B60HBT Puissance : 500Wc Garantie fabriquant: 25ans	9,00	104,29 €	20,00	938,61 €	

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
307	ONDULEUR : Marque : HUAWAI Modèle : SUN2000 4KTL LB0 Puissance : 4KW Monophasé Garantie fabriquant : 10ans * Smart dongle WLAN FE HUAWEI Wireless Module * Compteur HUAWEI Smart power sensor HUAWEI DDSU666 H monophasé	1,00	1 371,44 €	20,00	1 371,44 €	
412	COFFRET ELECTRIQUE AC 6KW : Marque : MyLight150 Gamme : U Monophasé équipé : inter diff 40A -30mA ; 1disj 32A; 1 disj 20A ; 1 disj 2A, Smart master G3 ; parafoudre type II + disj C2/C20 coffret IP40 Classe 2 conforme UTE C15-712-1	1,00	1 198,47 €	20,00	1 198,47 €	
502	COFFRET ELECTRIQUE DC 1MPPT 2 entrées : Tension de service max : 600Vdc Composé de : 1 inter-sectionneur 25A, parafoudre, entrées connecteurs MC4, sortie presse-étoupe	1,00	273,26 €	20,00	273,26 €	
601	CABLAGE ET ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT : -Câbles AC et DC -Cable de terre et des masses métalliques -Connecteurs MC4 -Goulettes et cheminement intérieur -Consommables : scotch, collier de serrage, vis, chevilles, etc...	1,00	714,29 €	20,00	714,29 €	
801	EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE : tuiles chatière	2,00	51,54 €	20,00	103,08 €	

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
802	COFFRET DE TETE : Marque : Schneider * Coffret - Resi9 Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules * 1 disjoncteur Acti9 iC60N 1P+N - 63A - Courbe C - 230Vca - 6000A/10kA * 1 disjoncteur Acti9 iC60N 1P+N - 40A - Courbe C - 230Vca - 6000A/10kA * 1 Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 40A - 30mA - Type AC	1,00	648,70 €	20,00	648,70 €	
901	GESTION ADMINISTRATIVE : -Traitement déclaration préalable -Demande de raccordement ENEDIS -Certificat CONSUEL -Accompagnement client pour le dossier MySmart Battery MyLight150	1,00	700,00 €	20,00	700,00 €	
	<p><u>Observations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimation production annuel : 5 507 kWh/an • Fiscalité et TVA <9KWc : TVA 20% • Fiscalité et TVA système de régulation : TVA 5,5%; <p><u>Devis valable 1 mois à compter de la date d'édition</u></p>					

Bon pour Accord

Conditions de paiement :

- 30,00 % soit 3 526,49 € : Acompte,
- 70,00 % soit 8 228,47 € : Paiement solde.

Total HT	9 795,80 €
TVA (20 %)	1 959,16 €
Total TTC	11 754,96 €